



ŘEZ A-A'



PŮDORYS







LEGENDA

- 1 POKLOP LITINOVÝ BEGU Ø600 mm - TŘÍDA D400
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/10
- 3 ZÁKRYTOVÁ DESKA TZK-Q.1 100-63/17
- 4 ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58
- 5 ŠACHETNÍ SKRUŽ ROVNÁ TBS-Q.1 100/50 - 12
- 6 ŠACHETNÍ DNO TBZ-Q.1 100/... KOM
- 7 PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA - BETON B15, TL. 100 mm

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÉ ŠÁSTI - DNA, SKRUŽE A PŘECHODOVÉ DÍLY JSOU UTĚSNĚNÝ SAMOSTATNÝM TĚSNĚNÍM PRO DN 1000

REVIZNÍ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA  
TYPOVÝ VÝKRES

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR STUDENÝ, DI.S.		 <b>Hradec Králové s.r.o.</b> Brněnská 700/25, 500 06 Hř. Králové tel.: 605 162 566, <a href="http://www.mkprofilh.cz">www.mkprofilh.cz</a>
VYPRACOVAL:	MARTIN KALMUS		
KRESLIL:	TOMÁŠ ČERNÝ, DI.S.		
Č. ZAKÁZKY SUBODDAVATELE:	Č. ZAK.		

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	KAMIL HRONOVSKÝ
ZPRACOVAL:	KAMIL HRONOVSKÝ
TECHNICKÁ KONTROLA:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KAMIL HRONOVSKÝ
HLAVNÍ PROJEKTANT:	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OBEČ: VITINĚVES
INVESTOR: OBEČ VITINĚVES, VITINĚVES 110, 506 01 VITINĚVES	KAT. ÚZEMÍ: VITINĚVES
AKCE: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VITINĚVES	
OBJEKT: SO 302 – REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE P.P.Č. 779/8	
OBSAH:	
TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA	